

DEMO / SINTETIC

DEVIZ DEMONSTRATIV

PC-D04 · Baie standard, manoperă supraevaluată

Plăcările și cabina de duș sunt intenționat peste repere.

LOCALITATE Târgoviște, Dâmbovița	NIVEL Standard	SUPRAFAȚĂ 5,40 mp
DURATĂ 9-11 zile	TVA TVA inclus	DATA 21.09.2026

EXECUTANT SIMULAT

Echipa Demo Dâmbovița 04

Renovare completă, plăci standard, fără model decorativ sau format mare.

VALOARE TOTALĂ
7 555,69 lei

TVA inclus

POZIȚII

Lucrări și costuri

#	LUCRARE	CANT.	PREȚ UNITAR	TOTAL
1	Decopertare gresie Manoperă	5,40 mp	21 lei	113,40 lei
2	Decopertare faianță Manoperă	24,80 mp	22 lei	545,60 lei
3	Evacuare moloz Cost mixt sau transport	1,70 mc	339 lei	576,30 lei
4	Traseu apă PPR, manoperă Manoperă	9,90 ml	63 lei	623,70 lei
5	Traseu canalizare PVC, manoperă Manoperă	3,80 ml	73 lei	277,40 lei
6	Aplicare hidroizolație, manoperă Manoperă	6,80 mp	31 lei	210,80 lei
7	Ceresit CL51, 15 kg Material	1 buc	355 lei	355 lei
8	Bandă de etanșare hidroizolație Material	9,20 ml	9,76 lei	89,79 lei
9	Montaj gresie standard Manoperă	5,90 mp	118 lei	696,20 lei
10	Montaj faianță standard Manoperă	23,50 mp	113 lei	2 655,50 lei
11	Montaj vas WC Manoperă	1 buc	174 lei	174 lei

#	LUCRARE	CANT.	PREȚ UNITAR	TOTAL
12	Montaj lavoar Manoperă	1 buc	194 lei	194 lei
13	Montaj baterie lavoar Manoperă	1 buc	136 lei	136 lei
14	Montaj cabină de duș Manoperă	1 buc	908 lei	908 lei
			TOTAL DEVIZ	7 555,69 lei

LIMITA OFERTEI

Nu sunt incluse

- Gresia, faianța și obiectele sanitare

Condiții simulate: plata se face pe etape, după confirmarea cantităților executate. Orice lucrare suplimentară se aprobă în scris înainte de execuție. Garanția, termenii contractuali și datele firmei sunt omise deoarece documentul este sintetic.

Beneficiar

Executant simulat